

TABELLA INTERVENTO			
CAMPO		DESCRIZIONE	
1	N° ID	9.C.1	
2	N° COMUNE (C. ISTAT)	103026	
3	COMUNE	CRODO	
4	BACINO	TOCE	
5	RIO/LOCALITA'	RIO PICCOLO; Loc. ALPIANO	
6	COD. DISSESTO_1	ES	
7	COD. DISSESTO_2	FA	
8	COD. INTERVENTO_1	AN L	
9	COD. INTERVENTO_2	VN	
10	TIPOLOGIA INTERVENTO (Tab. A)	Interventi in alveo mediante costruzione di opere idrauliche longitudinali di ingegneria naturalistica. Sistemazione versanti interessati da evidenti fenomeni erosivi sia in sponda dx che sx con consolidamento scarpate e completamento delle difese spondali in prossimità della confluenza con il Fiume Toce.	
11	PRIORITÀ	1	
12	Descrizione del dissesto o fenomeno di squilibrio/rischio	Nella porzione terminale del corso d'acqua sono presenti fenomeni di erosione di sponda con scalzamento al piede che interessa il detrito alluvionale costituente la conoide del corso d'acqua con instabilità di versante connessa a tale fenomeno. Detta tipologia di dissesto è riscontrabile anche a valle della confluenza del FIUME TOCE lungo la sponda orografica sinistra di quest'ultimo.	
13	IMPORTO LAVORI	€ 300.000,00	
14	FINANZIAMENTO "ATO"	S int. finanz. fondi ATO <input checked="" type="checkbox"/> int. finaz. LR 16/99 Art.37 /altro	
15	NOTE		
16	PROG. PRELIMINARE	S Pr. prel. già predis.	<input checked="" type="checkbox"/> Pr. prel. da predis.
17	PROG. DEFINITIVO	S Pr. def. già predis.	N Pr. def. da predis.
18	PROG. ESECUTIVO	S Pr. esec. già predis.	N Pr. esec. da predis.
19	LAVORI IN CORSO	S lavori in esec.	N lavori non ancora iniz.
20	LAVORI CONCLUSI	S lavori conclusi	N lavori in corso
21	FINE LAVORI		
22	DATA COMPILAZIONE		